



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RESTINGA.-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO:INFRAESTRUTURA URBANA.

LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO (DIVERSAS RUAS)

REGIME DE EXECUÇÃO :EMPREITADA GLOBAL

DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 03-2018 – TABELA CPOS 01-11-2017
ART 28027230180287811

FONTE	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO(R\$)
CPOS	5401410	1	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	0,59	3.045,80	1.795,52
		2	PLACA DE OBRA	m ²		6,00	RECURSOS PRÓPRIOS
	5403230	3	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3,23	3.045,80	9.837,93
							0,00
	5403210	4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente C.B.U.Q. (3,00 cm)	m ³	759,10	91,38	69.366,55
							0,00
			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS				81.000,00

ENG° CAIO RIBEIRO DE ANDRADE
Creasp 060.101.114-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO- Casa Civil

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICIPIOS

MUNICÍPIO	DATA-BASE:
RESTINGA-SP	01-11-2017

OBRA: RECAPE ASFALTICO EM C.B.U.Q.

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 720dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a entrega da etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
1	Recapeamento asfáltico	m ²	3.045,80				3.045,80
		R\$	81.000,00				81.000,00
2							
3							
4							
RECURSOS ESTADUAIS			81.000,00				81.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS							
T O T A L			81.000,00				81.000,00

ENGº CAIO RIBEIRO DE ANDRADE
CREASP 060101114-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42
